



CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **AD/COBAEV/07/20-2**, RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MATERIALES EN BAÑOS DE LOS **PLANTELES 15 PIEDRAS NEGRAS Y 57 MALTRATA** DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL ORGANISMO"** REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE LA **EMPRESA COMPAÑÍA HONORIO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. JOSÉ MANUEL HONORIO BARRIOS**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL PRESTADOR"** DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

- a) EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ TIENE COMO OBJETO IMPARTIR E IMPULSAR LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO EN SUS CARACTERÍSTICAS PROPEDÉUTICA Y TERMINAL DENTRO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE TIENDA AL DESARROLLO ARMÓNICO DEL INDIVIDUO QUE FOMENTE POR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES LA PROCURACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EL ADELANTO Y EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE SUS HABITANTES Y COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES QUE EN MATERIA EDUCATIVA ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.
- b) **"EL ORGANISMO"** TIENE LA NECESIDAD DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MATERIALES EN BAÑOS DE 11 PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.
- c) QUE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE REALIZÓ MEDIANTE DICTAMEN DE PROCEDENCIA PARA EXCEPTUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y LLEVARLO A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY NÚMERO AD/COBAEV/07/20, QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.





- d) QUE LA PRESENTE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, SE FUNDAMENTA EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 40 Y 41 FRACCIONES II Y V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y NUMERALES 71 Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN MENCIÓN.
- e) QUE **"EL ORGANISMO"** CUENTA CON EL DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP) No. **SSE/1494/2020 Y CON EL REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INVERSIÓN (RPAI) NÚMERO 211210040120000/001184CG/2020**, EMITIDOS Y AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA MENCIONADA CONTRATACIÓN.
- f) **"EL ORGANISMO"** CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NECESARIA EN LA **PARTIDA 35100001 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS PÚBLICOS) DE RECURSO FEDERAL.**

DECLARACIONES

I.- DE "EL ORGANISMO", A TRAVÉS DEL DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL:

I.1 QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, CREADO MEDIANTE DECRETO DEL EJECUTIVO ESTATAL, EXPEDIDO EL 30 DE JULIO DE 1988 Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL NÚMERO 99, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.

I.2 QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO SEGUNDO DE SU DECRETO DE CREACIÓN, TIENE POR OBJETO IMPARTIR E IMPULSAR LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL BACHILLERATO EN SUS CARACTERÍSTICAS PROPEDÉUTICA Y TERMINAL DENTRO DE LA ENTIDAD VERACRUZANA.

I.3 QUE EL **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ** TIENE FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS NOVENO Y DÉCIMO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ARTÍCULO 4 FRACCIÓN XXIV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL ORGANISMO, CON





NOMBRAMIENTO QUE LE FUE EXPEDIDO EL DÍA 1º DE DICIEMBRE DE 2018 POR EL ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y RATIFICADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE ESTE ORGANISMO, EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

I.4 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, ES EL NÚMERO CBE-880730-K13.

I.5 QUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA AMÉRICAS NO. 24, COLONIA AGUACATAL, CÓDIGO POSTAL 91130, DE LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

II.- DE "EL PRESTADOR", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

II.1 QUE ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA COMPAÑÍA HONORIO, S.A. DE C.V., ACREDITANDO SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 571 DE FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 2011, OTORGADA ANTE LA FE DE LA LIC. MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, MISMA QUE FUE INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 20806*11, DE FECHA 24 DE ENERO DE 2011.

II.2 QUE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL C. JOSÉ MANUEL HONORIO BARRIOS, CUYA PERSONALIDAD ACREDITA MEDIANTE EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 571 DE FECHA 18 DE ENERO DEL AÑO 2011, OTORGADO ANTE LA FE DE LA LIC. MAYLE HERNÁNDEZ ROJAS, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ, QUE CONTIENE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN.

II.3 QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO CHO1101184Q0, EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

II.4 QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN LA CALLE ARMANDO RAMÍREZ, NÚM. 46, COLONIA FRANCISCO FERRER GUARDIA, C.P. 91026, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ.





II.5 QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR "EL ORGANISMO".

III.- DECLARAN LAS PARTES:

III.1 LAS PARTES SE RECONOCEN MUTUA Y RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN ESTE ACTO JURÍDICO Y EXTERNAN LIBREMENTE SU VOLUNTAD PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DE CONFORMIDAD A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES ANTES DESCRITOS, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO LO CONSTITUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MATERIALES EN BAÑOS DE LOS **PLANTELES 15 PIEDRAS NEGRAS Y 57 MALTRATA** DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CUYA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS, SE SEÑALAN EN EL **ANEXO ÚNICO**, MISMO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

SEGUNDA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRECIO QUE PAGARÁ "EL ORGANISMO" A "EL PRESTADOR" POR LOS SERVICIOS MOTIVO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN SERÁ POR LA CANTIDAD Y COSTOS SIGUIENTES:

PART.	PLANTEL	UNIDAD DE MEDIDA	COMPAÑÍA HONORIO, S.A. DE C.V.		
			P. UNIT.	IVA	TOTAL
3	15 Piedras Negras	Paquete	\$217,167.60	\$34,746.82	\$251,914.42
11	57 Maltrata		\$212,724.79	\$34,035.97	\$246,760.76
TOTAL					\$498,675.18

TERCERA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL IMPORTE TOTAL QUE PAGARÁ "EL ORGANISMO" A "EL PRESTADOR" POR LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS EN MENCIÓN SERÁ POR LA CANTIDAD DE \$429,892.40, (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.), MÁS UN IVA DE \$68,782.78 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 78/100 M.N.), DANDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$498,675.18 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL**





SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.), CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LA FORMA DE PAGO SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS Y CONTRA ENTREGA DE FACTURA ELECTRÓNICA DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PAGO SE HARÁ EN MONEDA NACIONAL Y POR TRANSFERENCIA BANCARIA.

QUINTA.- "EL PRESTADOR" DEBERÁ REMITIR LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBIDAMENTE REQUISITADA, A NOMBRE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, UBICADO EN LA AVENIDA AMÉRICAS NO. 24, COL. AGUACATAL, C.P. 91130, R.F.C. CBE880730K13, DE LA CIUDAD DE XALAPA, VER., DICHA FACTURA DEBERÁ SER ENVIADA A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS facturas@cobaev.edu.mx, compras@cobaev.edu.mx Y ramagoes@hotmail.com.

SEXTA.- "EL PRESTADOR", MANIFIESTA QUE LOS PRECIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SON LOS MISMOS QUE OFRECE EN FORMA GENERAL AL PÚBLICO, A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, COMPROMETIÉNDOSE A RESPETARLOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN.

SÉPTIMA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ÉSTE Y CONCLUIRÁ EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

OCTAVA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL LOS LLEVARÁ A CABO **"EL PRESTADOR"** EN LOS DOMICILIOS DE LOS PLANTELES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, PACTANDO QUE LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PLANTEL	DOMICILIO
15 Piedras Negras	Avenida Hidalgo, esquina Nicolás Bravo S/N, Col. El Cedro, Piedras Negras, Veracruz.
57 Maltrata	Av. 5 de Febrero, No. 7, Col. Centro, Maltrata, Veracruz.





CONVINIÉNDOSE POR LAS PARTES, QUE **"EL PRESTADOR"** DEBERÁ ENTREGAR A **"EL ORGANISMO"**, LA SIGUIENTE EVIDENCIA DOCUMENTAL:

1. FOTOGRAFÍAS ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
2. FOTOGRAFÍAS DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
3. FOTOGRAFÍAS AL CONCLUIR LOS TRABAJOS.
4. ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOVENA.- "EL PRESTADOR", SE COMPROMETE A PAGAR A **"EL ORGANISMO"** COMO PENA CONVENCIONAL UN CINCO AL MILLAR POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUE SERÁ CALCULADO DEL MONTO TOTAL A PAGAR SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA.- "EL PRESTADOR" SE COMPROMETE A GARANTIZAR A **"EL ORGANISMO"** LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE **6 MESES**, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MATERIALES EN BAÑOS DE LOS PLANTELES **15 PIEDRAS NEGRAS** Y **57 MALTRATA** DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- "EL ORGANISMO" PODRÁ OTORGAR PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, CUANDO EL **"PRESTADOR"** SOLICITE OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, CON CUATRO DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE LA ENTREGA PROGRAMADA, JUSTIFIQUE PLENAMENTE POR ESCRITO LOS MOTIVOS DE LA MISMA Y EXISTA LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"EL ORGANISMO"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE, EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR SU INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y TODAS LAS OBLIGACIONES PACTADAS, **"EL PRESTADOR"** DEBERÁ EXHIBIR SIN EXCUSA NI PRETEXTO ALGUNO DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE O ANTES DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL IMPORTE DEL **10% (DIEZ POR CIENTO)** DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTES DE I.V.A., DE CONFORMIDAD CON EL





ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA TERCERA.- "EL PRESTADOR" ACEPTA QUE "EL ORGANISMO" NO SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER RETRASO O INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, QUE RESULTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

DÉCIMA CUARTA.- "EL ORGANISMO" DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, ACORDAR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES AL CONTRATO VIGENTE, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN, EN CONJUNTO, EL 20% DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE Y EL PRECIO POR LOS SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO EN EL INSTRUMENTO LEGAL DE ORIGEN.

DÉCIMA QUINTA.- "EL PRESTADOR" SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS, YA SEAN FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, SIN LA PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL ORGANISMO", CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA SEXTA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE "EL ORGANISMO" PODRÁ DAR POR CONCLUIDO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE "EL PRESTADOR" EN LOS PRECIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS, ASÍ COMO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL MISMO SI NO SE PROPORCIONAN LOS SERVICIOS EN LA FECHA CONVENIDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- LAS PARTES CONVIENEN EN LA RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL ORGANISMO" Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, EN CASO DE INSUFICIENCIA O CANCELACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA OCTAVA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, DOLO O MALA FE, NI ALGÚN OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



DÉCIMA NOVENA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, SE REGISTRARÁ POR LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS Y APLICABLES AL MISMO.

VIGÉSIMA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ; RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDAS Y ENTENDIDAS LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LAS PARTES Y TODOS LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO DE CONFORMIDAD, AL CALCE Y AL MARGEN EN CADA UNA DE SUS HOJAS, COMO CONSTANCIA DE SU ACEPTACIÓN, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

POR "EL ORGANISMO"

POR "EL PRESTADOR"

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSÉ MANUEL HONORIO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



TESTIGOS

**LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ
GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**LIC. ELHY RACHED PULIDO
DIRECTORA DE ASUNTOS
JURÍDICOS**

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO **AD/COBAEV/07/20-2**, RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MATERIALES EN BAÑOS DE LOS **PLANTELES 15 PIEDRAS NEGRAS Y 57 MALTRATA** DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.





ANEXO ÚNICO

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. **AD/COBAEV/07/20-2**, RELATIVO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO, APLICACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE MATERIALES EN BAÑOS DE LOS **PLANTELES 15 PIEDRAS NEGRAS Y 57 MALTRATA** DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.

PARTIDA	PLANTEL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL	EMPRESA
3	15 PIEDRAS NEGRAS	<p>REPLAZO DE TINACO DE ASBESTO INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TINACO DE 1,100 lt HASTA 1,500 LTS DE CAP., POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACION, DESCONEXIÓN, COLOCACIÓN SUMINISTRO, Y CONEXIÓN DE TINACO TRICAPA DE 1,100 lt. DE CAPACIDAD, MCA. ROTOPLAS, VÁLVULA DE LLENADO, FLOTADOR CON VARILLA Y VÁLVULA CONECTOR MÚLTIPLE, ACARREOS, ELEVACIONES Y MANIOBRAS NECESARIAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 3 PZAS.</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE AKRITON EXTRA RÁPIDO, COLOR TERRACOTA, 3 AÑOS DE GARANTÍA, MARCA FESTER. INCLUYE: FABRICACIÓN DE CHAFLÁN DE 10 X 10 CMS. FORJADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100kg/cm2 H.O. EN AZOTEA., PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE HIDRO-PRIMER, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE, ACARREOS Y ELEVACIONES NECESARIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 15 M2</p> <p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TINACO TRICAPA DE 1,100 lt. DE CAPACIDAD, MCA. ROTOPLAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: VÁLVULA DE LLENADO, FLOTADOR CON VARILLA Y VÁLVULA CONECTOR MÚLTIPLE, ACARREOS, ELEVACIONES Y MANIOBRAS NECESARIAS, CONEXIONES Y PRUEBAS DE</p>	PAQUETE	\$217,167.60	\$34,746.82	\$251,914.42	COMPAÑÍA HONORIO, S.A. DE C.V.





		<p>FUNCIONAMIENTO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 3 PZAS</p>					
		<p>SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE ELECTRO-NIVEL PARA TINACO MOD. 310033 MCA. ROTOPLAS O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: CONEXIÓN ELÉCTRICA CON TUBERIA CONDUIT PVC LIGERA DE 13mm. Y CABLE THW CAL. 12 MCA. CONDUMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 3 PZAS</p>					
		<p>CAMBIO DE BARRA O MESETA PARA LAVABOS TIPO OVALIN DE 0.50X 1.50 DE LARGO INCLUYE: DEMOLICION BARRA DE 8 CM Y HASTA 12 CMDE ESPESOR DE CONCRETO, CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE OVALINES O LAVABOS EMPOTRADOS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS, FABRICACION BARRA CON MEDIDAS DE 1.50m. DE LONG., 0.50m. DE ANCHO Y 5cm. DE ESPESOR, CON CEJA/FALDÓN PERIMETRAL DE 20cm. DE ANCHO, EMPOTRADA EN MUROS EXISTENTES, A BASE DE CONCRETO H.O. DE F'c= 200kg/cm2, REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A/C 15cm. DE SEP. EN AMBOS SENTIDOS, : RECTIFICACIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ACABADO APLANADO FINO EN TODAS LAS CARAS, COLOCACIÓN DE AZULEJO 25 x 50cm. MOD. SPA WHITE COLOR BLANCO, MCA. INTERCERAMIC , ACABADO LISO EN LECHO BAJO DE BARRA A BASE DE PULIDO ESPEJO MCA. PEGADURO, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS</p>					





		<p>REPOSICION DE AZULEJOS EN MUROS INCLUYE: SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN MUROS A BASE DE AZULEJO MOD. SPA WHITE DE 25 x 50cm., COLOR BLANCO MATE, MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO DE LÍNEA Y JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO DE LÍNEA. DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO EN MUROS HASTA 3.0m. DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, DESPIECE, TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, RECORTES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 120 M2</p>					
		<p>REPOSICION DE PISO INCLUYE: RECUBRIMIENTO CERÁMICO MOD. VALPARAÍSO GRAPHITE MATE DE 20 x 20cm., MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LÍNEA Y JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR GRAY DE LÍNEA. DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PISO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, DESPIECE, TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, RECORTES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 45 M2</p>					
		<p>REPOSICION DE CENEFA DE 20 CMS DE ALTO EN MUROS INCLUYE: SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO LÍNEA COLOURS MOD. YELLOW MANGO DE 20 x 20cm., COLOR AMARILLO, MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO DE LÍNEA Y JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO DE LÍNEA, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, DESPIECE, TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, RECORTES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 86 ML</p>					
		<p>REVISIÓN DE RED SANITARIA GENERAL NÚCLEO DE SANITARIOS INCLUYE: DESAZOLVE ,SONDEO CON VARILLA, AGUA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA DE REGISTROS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL , MANO DE</p>					





		<p>OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 25 ML</p>					
		<p>RETIRO DE MUEBLE DE BAÑO WC DE UNA, DOS PIEZAS O CON PALANCA A MURO CON RECUPERACIÓN POR REPOSICIÓN DE PIEZAS DE PISO INCLUYE : DESCONEXIÓN ,DESAZOLVE Y SONDEO CON VARILLAS, LAVADO CON AGUA Y ÁCIDO MURIÁTICO, CONEXIÓN, ACARREO Y ALMACENAJE AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, COLACIÓN DE MUEBLE, SUMINISTRO DE CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, JGO. DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA METÁLICA MCA. COFLEX, PARA INODORO ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 8 PZAS</p>					
		<p>SUSTITUCION DE INODORO DE 2 PIEZAS Y PALANCA DE DESCARGA EN MURO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO ECOLÓGICO DE 2 PZAS. MOD. JAZMÍN, COLOR BLANCO, MCA. CATO, ASIENTO Y TAPA, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, DESMANTELAMIENTO DE INODORO DE 2 PIEZAS, CON RECUPERACION TOTAL DE LOS ELEMENTOS, ACARREO INTERNO, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION DE INODORO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 2 PZAS</p>					
		<p>SUSTITUCION DE LAVABO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO REDONDO DE SOBREPONER COLOR BLANCO LÍNEA PREMIUM-MINIMALISTA MCA. CATO, CESPOL DE BOTE PARA LAVABO MOD. 4206, MCA. DICA, DE LATÓN CROMADO, CON TRAMPA. DESMANTELAMIENTO DE LAVABOS, LLAVES, CESPOL, MANGUERAS GOMA TIPO CHUPÓN DE 38mm. DIAM., MATERIALES, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4 PZAS</p>					
		<p>REPOSICION DE MINGITORIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS, COLOR BLANCO, MCA. HELVEX. HERRAJES DE FIJACIÓN, TRAMPA DE OLOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 1 PZA</p>					





	<p>CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRO-SANITARIA DE LAVABO. INCLUYE: RANURADO DE MUROS, COLOCACIÓN DE TAPONES EN TUBERÍAS DE 13 A 51mm, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 4 SAL</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR ALKAFIN MCA. COMEX O SIMILAR, PROTECCION CONTRA ALCALINIDAD-SALITRE., APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA REAL FLEX MCA. COMEX, EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.50m., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR 5x1, DOS MANOS DE PINTURA, RASPADO DE PINTURA O PASTA EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 33 M2</p> <p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR ALKAFIN MCA. COMEX O SIMILAR, PROTECCION CONTRA ALCALINIDAD-SALITRE., APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA REAL FLEX MCA. COMEX, HASTA UNA ALTURA DE 3.50m., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR 5x1, DOS MANOS DE PINTURA, RASPADO DE PINTURA O PASTA EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 55 M2</p> <p>REMPLAZO DE LLAVES DE CONTROL Y MANGUERAS EN WC INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA METÁLICA MCA. COFLEX .PARA INODORO.: RETIRO DE PIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 10 JGOS</p> <p>REMPLAZO DE LLAVES DE CONTROL Y MANGUERAS EN LAVAMANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA METÁLICA MCA. COFLEX .PARA LAVABO. RETIRO DE PIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4 JGOS</p> <p>REMPLAZO DE LLAVES DE LAVAMANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE AHORRADORA INDIVIDUAL PARA LAVABO, MOD. 9245, MCA. URREA. RETIRO DE LLAVES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA</p>					
--	---	--	--	--	--	--





		EJECUCIÓN. 4 PZAS					
		REPOSICION DE CUBRE-TALADRO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRE TALADRO ROSCABLE EN LAVABO, MOD. PLA-100, CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, MCA. COFLEX, PARA ORIFICIOS DE LLAVES NO UTILIZADOS, COLOCACION, SILICON ANTI-HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4 PZAS					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO ANGULAR PARA DISCAPACITADOS MOD. B-066-S DE 30.5 x 30.5cm., SATINADA, MCA. HELVEX. INCLUYE. MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN A GRANEL DE 500ml. MOD. 94567, COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO MOD. 94205, COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS					
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO, MOD. 92221, COLOR HUMO, MCA, KIMBERLY CLARK. INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS					
		LIMPIEZA FINA DE MUROS Y PISOS CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO, VIDRIOS O ESPEJOS, A BASE DE AGUA Y JABÓN EN POLVO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 40 M2					





PARTIDA	PLANTEL	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL	EMPRESA
11	57 MALTRATA	<p>CAMBIO DE BARRAS O MESETAS PARA LAVABOS TIPO OVALÍN DIMENSIONES 2.70 X 0.43 METROS. INCLUYE: DEMOLICION BARRA DE 8 CM Y HASTA 12 CM DE ESPESOR DE CONCRETO, CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, RETIRO DE LLAVES, RETIRO DE OVALINES O LAVABOS EMPOTRADOS, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS, FABRICACION BARRA CON MEDIDAS DE 1.50m. DE LONG., 0.50m. DE ANCHO Y 5cm. DE ESPESOR, CON CEJA/FALDÓN PERIMETRAL DE 20cm. DE ANCHO, EMPOTRADA EN MUROS EXISTENTES, A BASE DE CONCRETO H.O. DE F'c= 200kg/cm², REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" A/C 15cm. DE SEP. EN AMBOS SENTIDOS, : RECTIFICACIÓN DE TRAZO Y NIVELACIÓN, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO COMÚN, HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, VACIADO DE CONCRETO, DESCIMBRADO, ACABADO APLANADO FINO EN TODAS LAS CARAS, COLOCACIÓN DE AZULEJO 25 x 50cm. MOD. SPA WHITE COLOR BLANCO, MCA. INTERCERAMIC, ACABADO LISO EN LECHO BAJO DE BARRA A BASE DE PULIDO ESPEJO MCA. PEGADURO , ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS</p> <p>CAMBIO BARRA DE MINGITORIOS DE 1.65 X 0.45 DE ANCHO INCLUYE: DEMOLICION BARRA CON MEDIDAS DE 1.65X 0.45 HASTA 12 CMS ESPESOR DE CONCRETO, CON RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, RETIRO DE LLAVES, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN Y RETIRO EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 1 PZA</p> <p>REPOSICION DE AZULEJOS EN MUROS INCLUYE: SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO EN MUROS A BASE DE AZULEJO MOD. SPA WHITE DE 25 x 50cm., COLOR BLANCO MATE, MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO DE LÍNEA Y JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO DE LÍNEA. DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO EN MUROS HASTA 3.0m. DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, DESPIECE, TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, RECORTES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 120 M2</p>	PAQUETE	\$212,724.79	\$34,035.97	\$246,760.76	COMPAÑÍA HONORIO, S.A. DE C.V.





REPOSICION DE PISO INCLUYE: RECUBRIMIENTO CERÁMICO MOD. VALPARAÍSO GRAPHITE MATE DE 20 x 20cm., MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO DE LÍNEA Y JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR GRAY DE LÍNEA. DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PISO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, DESPIECE, TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, RECORTES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **45 M2**

REPOSICION DE CENEFA DE 20 CMS DE ALTO EN MUROS INCLUYE: SUMINISTRO DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO LÍNEA COLOURS MOD. YELLOW MANGO DE 20 x 20cm., COLOR AMARILLO, MCA. INTERCERAMIC, ASENTADO CON ADHESIVO ANTIDESLIZAMIENTO DE LÍNEA Y JUNTEADO CON BOQUILLA CON SELLADOR INTEGRADO COLOR BLANCO DE LÍNEA, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO DE MATERIALES, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA HASTA 3 ESTACIONES A LUGAR AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, DESPIECE, TRAZO, NIVELACION, AJUSTES, RECORTES, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **86 ML**

REVISIÓN DE RED SANITARIA GENERAL NÚCLEO DE SANITARIOS INCLUYE: DESAZOLVE ,SONDEO CON VARILLA, AGUA, ÁCIDO MURIÁTICO, LIMPIEZA DE REGISTROS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE, PRUEBAS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIAL , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **25 ML**

RETIRO MUEBLES DE BAÑO WC DE UNA, DOS PIEZAS O CON PALANCA A MURO CON RECUPERACIÓN POR REPOSICIÓN DE PIEZAS DE PISO INCLUYE : DESCONEXIÓN ,DESAZOLVE Y SONDEO CON VARILLAS, LAVADO CON AGUA Y ÁCIDO MURIÁTICO, CONEXIÓN, ACARREO Y ALMACENAJE AL LUGAR INDICADO POR LA DIRECCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, COLACIÓN DE MUEBLE, SUMINISTRO DE CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, JGO. DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA METÁLICA MCA. COFLEX, PARA INODORO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **8 PZAS**

SUSTITUCION DE INODORO DE 2 PIEZAS Y PALANCA DE DESCARGA EN MURO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO ECOLÓGICO DE 2 PZAS. MOD. JAZMÍN, COLOR BLANCO, MCA. CATO, ASIENTO Y TAPA, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE, DESMANTELAMIENTO DE INODORO DE 2 PIEZAS, CON RECUPERACION TOTAL DE LOS ELEMENTOS, ACARREO INTERNO, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION DE INODORO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **2 PZAS**





SUSTITUCION LAVABOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO REDONDO DE SOBREPONER COLOR BLANCO LÍNEA PREMIUM-MINIMALISTA MCA. CATO, CESPOL DE BOTE PARA LAVABO MOD. 4206, MCA. DICA, DE LATÓN CROMADO, CON TRAMPA. DESMANTELAMIENTO DE LAVABOS, LLAVES, CESPOL, MANGUERAS, GOMA TIPO CHUPÓN DE 38mm. DIAM., MATERIALES, ALMACENAMIENTO PROVISIONAL EN SITIO AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN, COLOCACION, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **4 PZAS**

REPOSICION MINGITORIOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS, COLOR BLANCO, MCA. HELVEX. HERRAJES DE FIJACIÓN, TRAMPA DE OLOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **2 PZAS**

CANCELACIÓN DE SALIDAS HIDRO-SANITARIA DE LAVABO. INCLUYE: RANURADO DE MUROS, COLOCACIÓN DE TAPONES EN TUBERÍAS DE 13 A 51mm, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **4 SALIDAS**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR ALKAFIN MCA. COMEX O SIMILAR, PROTECCION CONTRA ALCALINIDAD-SALITRE., APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA REAL FLEX MCA. COMEX, HASTA UNA ALTURA DE 3.50m., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR 5x1, DOS MANOS DE PINTURA, RASPADO DE PINTURA O PASTA EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **55 M2**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR ALKAFIN MCA. COMEX O SIMILAR, PROTECCION CONTRA ALCALINIDAD-SALITRE., APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA REAL FLEX MCA. COMEX, EN MUROS, HASTA UNA ALTURA DE 3.50m., PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR 5x1, DOS MANOS DE PINTURA, RASPADO DE PINTURA O PASTA EXISTENTE, RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ,PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **33 M2**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS Y PROTECCIONES METALICAS INCLUYE: APLICACION DE PINTURA LÍNEA COMEX 100, A DOS MANOS HASTA 3.5m. DE ALTURA, LIJADO GENERAL Y RASPADO DE ZONAS CORROIDAS, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN ZONAS CORROÍDAS, APLICACIÓN DE PINTURA CON COMPRESORA Y PISTOLA, RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. **22 M2**





	<p>REEMPLAZO DE DE LLAVES DE CONTROL Y MANGUERAS EN WC INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA METÁLICA MCA. COFLEX .PARA INODORO.: RETIRO DE PIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 JGOS</p> <p>REEMPLAZO DE LLAVES DE CONTROL Y MANGUERAS EN LAVAMANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERA METÁLICA MCA. COFLEX .PARA LAVABO. RETIRO DE PIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4 JGOS</p> <p>REEMPLAZO DE LLAVES DE LAVAMANOS INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE AHORRADORA INDIVIDUAL PARA LAVABO, MOD. 9245, MCA. URREA. RETIRODE LLAVES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4 PZAS</p> <p>REPOSICION DE CUBRE-TALADRO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRE TALADRO ROSCABLE EN LAVABO, MOD. PLA-100, CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, MCA. COFLEX, PARA ORIFICIOS DE LLAVES NO UTILIZADOS, COLOCACION, SILICON ANTI-HONGOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 4 PZAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEBARRAS DE APOYO ANGULAR PARA DISCAPACITADOS MOD. B-066-S DE 30.5 x 30.5cm., SATINADA, MCA. HELVEX. INCLUYE. MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADORES DE JABÓN A GRANEL DE 500ml. MOD. 94567, COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DESPACHADORES DE PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO MOD. 94205, COLOR HUMO, MCA. KIMBERLY CLARK. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADORES DE TOALLA EN ROLLO, MOD. 92221, COLOR HUMO, MCA, KIMBERLY CLARK. INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 2 PZAS</p> <p>LIMPIEZA FINA DE MUIROS Y PISOS CON RECUBRIMIENTO CERÁMICO, VIDRIOS O ESPEJOS, A BASE DE AGUA Y JABÓN EN POLVO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 40 M2</p>					
--	--	--	--	--	--	--

