



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A./R.M./1655/22
Asunto: Invitación para Licitación.
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022.

C. GREGORIA TOLEDO PEREZ
LOS PINOS
COL. SANTA BARBARA
C.P. 91104
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE.

A.R.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, ubicado en la Avenida Américas No. 24, Colonia Aguacatal de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con Código Postal N° 91130 y con Registro Federal de Contribuyentes CBE880730K13, le hace una atenta invitación para presentar una Propuesta Técnica y Económica para el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ"**, conforme a las indicaciones de las Bases adjuntas a este oficio; la licitación se llevará a cabo el **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, ubicada en el domicilio señalado con antelación.

En este contexto, es importante señalar que sus propuestas deberán elaborarse en los formatos y orden de presentación establecido en las Bases y entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados.

Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted.

ATENTAMENTE



LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIAGONIA

GREGORIA TOLEDO PÉREZ

R.F.C. TOPG710506SSA

Recibido 03 octubre 2022
Gregoria Toledo Pérez

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.
Archivo

ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A./R.M./1654/22
Asunto: Invitación para Licitación.
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022.

**COMINSH S.A. DE C.V.
COATZACOALCOS 35 A1
COL. PROGRESO MACUILTEPEC
C.P. 91130
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE.**

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, ubicado en la Avenida Américas No. 24, Colonia Aguacatal de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con Código Postal N° 91130 y con Registro Federal de Contribuyentes CBE880730K13, le hace una atenta invitación para presentar una Propuesta Técnica y Económica para el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ"**, conforme a las indicaciones de las Bases adjuntas a este oficio; la licitación se llevará a cabo el **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, ubicada en el domicilio señalado con antelación.

En este contexto, es importante señalar que sus propuestas deberán elaborarse en los formatos y orden de presentación establecido en las Bases y entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados.

Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted.

3/10/22
RECIBIDO
S

ATENTAMENTE

**LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.
Archivo


ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A./R.M./1653/22

Asunto: Invitación para Licitación.
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022.

SERVICIOS GBS INDUSTRIAS S.A. DE C.V.
LAGUNA DE CATEMACO LOTE 1B MANZANA 7
FRACC.RESIDENCIAL DEL LAGO
C.P. 91198
XALAPA, VERACRUZ.
PRESENTE.

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, ubicado en la Avenida Américas No. 24, Colonia Aguacatal de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con Código Postal N° 91130 y con Registro Federal de Contribuyentes CBE880730K13, le hace una atenta invitación para presentar una Propuesta Técnica y Económica para el **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ"**, conforme a las indicaciones de las Bases adjuntas a este oficio; la licitación se llevará a cabo el **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, ubicada en el domicilio señalado con antelación.

En este contexto, es importante señalar que sus propuestas deberán elaborarse en los formatos y orden de presentación establecido en las Bases y entregarse a más tardar en la fecha, hora y lugar indicados.

Sin otro particular y en espera de su participación, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.
Archivo

ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx

SERVICIOS GBS INDUSTRIAS S.A DE C.V



R.F.C. SGI-9804014-3E7

GBS

Recibido 30 oct 22





**MTRO. ROSENDO HERRERA HUERTA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS DE LA SEFIPLAN
P R E S E N T E**

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de las Bases de Participación, se convoca su asistencia como integrante de la **Comisión de Evaluación**, al **Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas** del procedimiento licitatorio que se enlista, misma que llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, el día **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación	Concepto	Modalidad
LS-104C80804-07-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

Al respecto, se anexan las Bases de Participación del procedimiento señalado con antelación.


Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




C.c.p. Lic. Carlos Bernabé Pérez Salazar. -Director General de Administración de SEFIPLAN. -Para su conocimiento.
Dr. Andrés Aguirre Juárez.- Director General del COBAEV. -Mismo fin.
Archivo.
ACGF/IORH/RMGE/amc





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1657/22
Asunto: Invitación para Licitación
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022

ING. IRÁN OMAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAEV
P R E S E N T E

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de las Bases de Participación, se convoca su asistencia como integrante de la **Comisión de Evaluación**, al **Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas** del procedimiento licitatorio que se enlista, misma que llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, el día **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación	Concepto	Modalidad
LS-104C80804-07-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

Al respecto, se anexan las Bases de Participación del procedimiento señalado con antelación.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1658/22
Asunto: Invitación para Licitación
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022

MTRA. JANETT CHAVEZ ROSALES
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL COBAEV
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de las Bases de Participación, se convoca su asistencia como integrante de la **Comisión de Evaluación**, al **Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas** del procedimiento licitatorio que se enlista, misma que llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, el día **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación	Concepto	Modalidad
LS-104C80804-07-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

Al respecto, se anexan las Bases de Participación del procedimiento señalado con antelación.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.


Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1659/22
Asunto: Invitación para Licitación
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ RUIZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COBAEV
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de las Bases de Participación, se convoca su asistencia como integrante de la **Comisión de Evaluación**, al **Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas** del procedimiento licitatorio que se enlista, misma que llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, el día **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación	Concepto	Modalidad
LS-104C80804-07-22	SUMÍNISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

Al respecto, se anexan las Bases de Participación del procedimiento señalado con antelación.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1660/22
Asunto: Invitación para Licitación
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022

LIC. ALFREDO ALARCÓN PALMEROS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL COBAEV
P R E S E N T E

AIR

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de las Bases de Participación, se convoca su asistencia como integrante de la **Comisión de Evaluación**, al **Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas** del procedimiento licitatorio que se enlista, misma que llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, el día **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación	Concepto	Modalidad
LS-104C80804-07-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

Al respecto, se anexan las Bases de Participación del procedimiento señalado con antelación.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV


Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1661/22
Asunto: Invitación para Licitación
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2022

LIC. MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ CUACUA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO DEL COBAEV
P R E S E N T E

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta de las Bases de Participación, se convoca su asistencia como integrante de la **Comisión de Evaluación**, al **Acto de Apertura de las Propuestas Técnicas y Económicas** del procedimiento licitatorio que se enlista, misma que llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa de este Colegio, el día **7 de octubre de 2022 a las 11:00 hrs.**, de acuerdo a lo siguiente:

No. de Licitación	Concepto	Modalidad
LS-104C80804-07-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ	LICITACIÓN SIMPLIFICADA

Al respecto, se anexan las Bases de Participación del procedimiento señalado con antelación.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV, para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IQRH/RMGE/amc

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2286423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1699/22
Asunto: Alcance a invitación
Xalapa, Ver., 6 de octubre de 2022

SERVICIOS GBS INDUSTRIAS S.A. DE C.V.
LAGUNA DE CATEMACO LOTE 1B MANZANA 7
FRACC.RESIDENCIAL DEL LAGO
C.P. 91198
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E

XLR

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1653 /20, a través del cual se le le hace una atenta invitación para presentar una Propuesta Técnica y Económica para el procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1

SERVICIOS GBS INDUSTRIAS S.A DE C.V

R.F.C. SGI-9804014-3E7

GBS

*Recab
6/08/22
8:30 hrs*

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/DRH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx

[Handwritten signature]



2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrays sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1
3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

Debe decir:


PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGE/TDRH/RMGE/amc



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1
3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGE/TORH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2286423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1700/22
Asunto: Alcance a invitación
Xalapa, Ver., 6 de octubre de 2022

COMINSH S.A. DE C.V.
COATZACOALCOS 35 A1
COL. PROGRESO MACUILTEPEC
C.P. 91130
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E

M/R

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1654 /20, a través del cual se le le hace una atenta invitación para presentar una Propuesta Técnica y Económica para el procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1

Ly
veículo
6 oct 22
hora 9:30 am

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IOH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1
3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1


Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGE/DRH/RMGE/amc





<p align="center">2</p>	<p>Plantel 60 - Tres-Valles Francisco Candia Mota Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	<p align="center">Pieza</p>	<p align="center">1</p>
<p align="center">3</p>	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	<p align="center">Pieza</p>	<p align="center">1</p>

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E



LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/LORH/RMGE/amc





**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1701/22
Asunto: Alcance a invitación
Xalapa, Ver., 6 de octubre de 2022

**C. GREGORIA TOLEDO PEREZ
LOS PINOS
COL. SANTA BARBARA
C.P. 91104
XALAPA, VERACRUZ.
P R E S E N T E**

W/R

Retornar 06/07/22
DI AKONIA
9:10 AM
GREGORIA TOLEDO PÉREZ
R.F.C. TOPG7105068SA

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1655 /20, a través del cual se le le hace una atenta invitación para presentar una Propuesta Técnica y Económica para el **procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:


PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/10RH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2286423320
www.cobaev.edu.mx





2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1
3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IOBH/RMGE/amc





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1
3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/DRH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





MTRO. ROSENDO HERRERA HUERTA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS DE LA SEFIPLAN
P R E S E N T E

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1656/21, a través del cual se le convocó al Acto referente al **procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1
2	Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha	Pieza	1



C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACB/TORH/RMGE/amc



3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	--	-------	---


Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



3	<p>Plantel 68 – Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	---	-------	---

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.


ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/CRH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2286423320
www.cobaev.edu.mx





ING. IRÁN OMAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DEL COBAEV
P R E S E N T E


En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1557/21, a través del cual se le convocó al Acto referente al **procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1
2	Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candía Mota Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoideada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACSE/IOBH/RMGE/amc





3	<p>Plantel 18 – Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	--	-------	---

Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 – Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
---	---	-------	---

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV, Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/1ORH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



Oficio No. CBV. D.A. /R.M. /1704/22
Asunto: Alcance a invitación
Xalapa, Ver., 6 de octubre de 2022

MTRA. JANETT CHAVEZ ROSALES
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL COBAEV
PRESENTE

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1458/21, a través del cual se le convocó al Acto referente al procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojoillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1
2	Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojoillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha	Pieza	1

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGE/GRH/RMGE/amc

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	--	-------	---

Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/TORH/RMGE/amc





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	---	-------	---

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E


LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/DIRH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ RUIZ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COBAEV
PRESENTE

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1359/21, a través del cual se le convocó al Acto referente al **procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojoillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.	Pieza	1
2	Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojoillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha	Pieza	1


C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV Veracruz, Rapa su Superior Conbidmientor.

Archivado
ACC/10RH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Americas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx



[Handwritten signature]



3	<p>Plantel 18 – Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	--	-------	---

Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 – Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1


C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/ZORH/RMGE/amc





**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEV
Secretaría
de Educación



3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	---	-------	---

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

**LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2286423320
www.cobaev.edu.mx





LIC. ALFREDO ALARCÓN PALMEROS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL COBAEV
P R E S E N T E

En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1260/21, a través del cual se le convocó al Acto referente al **procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:


PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoledada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld de 3.00 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	--	-------	---

Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/100RH/RMGE/amc





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
---	---	-------	---

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/IORH/RMGE/amc

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2288423320
www.cobaev.edu.mx





LIC. MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ CUACUA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO DEL COBAEV
P R E S E N T E


En alcance al Oficio No.CBV.D.A./R.M./1161/21, a través del cual se le convocó al Acto referente al **procedimiento de LICITACION SIMPLIFICADA No. LS-104C80804-07-22 RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ**, y con fundamento a la Cláusula Vigésima Primera de la Bases de Participación, que a la letra dice: "Las presentes bases podrán ser modificadas por la convocante, notificándolas con por lo menos con veinticuatro horas previas al acto de apertura de propuestas"; al respecto me permito hacer de su conocimiento la modificación siguiente al **ANEXO TÉCNICO**:

Dice:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 v de 75 kva OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, soldadura cadweld para alambre de cobre cal. 4 del 45, alambre de cobre desnudo cal. 4, soporte submarino cs14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp., fusible de 4 amp., zapata cal. 1/0 un ojillo ya25n, apartarrayos sintético 12 kv, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2, Carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal. 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ. Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/DIRH/RMGE/amc





3	<p>Plantel 18 - Coatzacoalcos Desiderio Cadenas Granados</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	--	-------	---

Debe decir:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	<p>Plantel 42 - Minatitlán Octaviano Corro Ramos</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 225 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
2	<p>Plantel 60 - Tres Valles Francisco Candia Mota</p> <p>Suministro e instalación de transformador 13200/240-127 V de 75 kva OP anillo norma J, base para transformador de registro de concreto tipo 3, registro de concreto 116x116x90 rmtb-3 c/tapa, marbete en media tensión, bote de espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts., soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, alambre de cobre cal. 4 del 45, conector estribo cal, 3/0, conector para línea viva, alambre de cobre desnudo cal. 4, poste 13600, Flete de los postes, cruceta PR200, perno doble rosca 18 pulg., aislador ASUS 15 kv, grapa RAL 8, aislador 13 PD, cable ACSR 3/0, perno doble rosca, tapa y aro, yugo de madera para cable XLP, abrazadera UL, placa 1pc, tubo pad 3" color naranja, soporte submarino CS14, cincho de plástico de 35 cms de long., cable potencia al cal. 1/0 15 kv aluminio DS 100, cable de cobre desnudo cal. 2, cortacircuitos 14.4 kv 100 amp, fusible de 4 amp, zapata cal. 1/0 un ojillo YA25N, terminal p/ exterior clase 15 kv cal. 1/0 Raychem, apartarrayos sintético 12 kv, tubo pad ads 4" color negro, bota termo contráctil premoldeada de 4", fleje de acero inoxidable 5/8", grapa acerada para fleje de 5/8", codo O.C.C. cal. 1/0 200 amp 15 kv CAT 166LR, inserto Bushing 200 amp 15 kv CAT 1601a4, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable THW cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, cable ACSR 3/0, ITM de 200 amp., gabinete para ITM, cable de cobre THW cal.2, cable de cobre 1/0 de THW, base de medición 13 terminales 200 amp, varilla Cooperweld 3 mts, tubo conduit 2 pulg., curva conduit 2 pulg., carga para varilla número 90, cobre del número 2 desnudo, conector concha</p>	Pieza	1

C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ.** Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACGF/TORH/RMGE/amc



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEV
Secretaría
de Educación



3	<p>Plantel 68 - Coatzacoalcos II María Enriqueta Camarillo y Roa</p> <p>Suministro e instalación de transformador trifásico 13200/240-127 v de 75 KVA OP anillo norma J, marbete en media tensión, espuma poliuretano, cinta indicadora de precaución color amarilla, varilla Cooperweld de 3.00 mts, soldadura Cadweld para cable de cobre cal. 2 del 90, adaptador tierra cal. 1/0 15 kv, indicador de falla 200 amp., conector recto cal. 10, cable thw cal 10, conector zapata cal 2, zapata 2 ojillos cal 3/0, zapata 2 ojillos cal 1/0, tornillo bronce 1/2", ITM de 200 amp., gabinete para ITM, alambre de cobre cal.2, varilla Cooperweld 3 mts., carga para varilla número 90, Cobre del número 2 desnudo, Conector concha.</p>	Pieza	1
----------	---	-------	---

Sin otro particular por el momento reciba un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO DE LA CRUZ GARNICA FERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.c.p. **DR. ANDRÉS AGUIRRE JUAREZ**, Director General del COBAEV. Para su Superior Conocimiento.

Archivo
ACCE/RORH/RMGE/amc

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Américas No. 24, Col. Aguacatal,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel. 2286423320
www.cobaev.edu.mx

